

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

1 Γενικές εκσκαφές

Προς Κτηνοτροφική Μονάδα Πατσιούρα (340,0+8,00+217,00+510,80+38,81+88,0)*5,00*0,20=	1.202,61
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Γεωργαντζα (255,0+225,0+31,15+63,50+69,50+107,0+194,50+298,50+47,50+29,00+50,0)* 5,00*0,20=	1.370,65
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Αφων ΖΗΣΗ (122,00+80,0+210,0+8,00+210,0+210,0+200,0+53,20)*5,00*0,20=	1.093,20
Προς κτηνοτροφική Μονάδα ΘΕΟΧΑΡΗ 700,00*5,00*0,20=	700,00
Σύνολα	4.366,46 m3

2 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας

Προς Κτηνοτροφική Μονάδα Νοτα (78,50+9,00+57,13+59,13+56,12+60,13+56,63+54,12+13,30+74,40+20,00+8,0 0+216,60+15,00+68,00)*8,00=	6.768,48
Προς Κτηνοτροφική Μονάδα Πατσιούρα 651,40*8,00=	5.211,20
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Γεωργαντζα (255,0+225,0+31,15+63,50+69,50+107,0+194,50+298,50+47,50+29,00+50,0)* 5,00=	6.853,25
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Αφων ΖΗΣΗ (122,00+80,0+210,0+8,00+210,0+210,0+200,0+53,20)*5,00=	5.466,00
Προς κτηνοτροφική Μονάδα ΘΕΟΧΑΡΗ 700,00*5,00=	3.500,00
Προς κτηνοτροφικές Μονάδα Ζημπέλα Νικ. & Παλαμίδα Παρ. & Αργυρόμηλους 7500,00*10,00=	75.000,00
Σύνολα	102.798,93 m2

3 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος

Προς Κτηνοτροφική Μονάδα Νοτα Μετρα Πεντακόσια	500,00
Προς Κτηνοτροφική Μονάδα Πατσιούρα Μετρα : Εξακόσια πενήντα	650,00
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Γεωργαντζα Μετρα : Χίλια τριακόσια Πενήντα	1.350,00
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Αφων ΖΗΣΗ Μετρα : Χίλια	1.000,00
Προς κτηνοτροφικές Μονάδα Ζημπέλα Νικ. & Παλαμίδα Παρ. & Αργυρόμηλους Μετρα:Εννέα χιλιαδες εβδομήντα δύο και τριάντα έξι	9.072,36
Σύνολα	12.572,36 m

Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου

4 Κατηγορίας Ε4

Προς Κτηνοτροφική Μοναδα Πατσιούρα (340,0+8,00+217,00+510,80+38,81+88,0)*5,00*0,25=	1.503,26
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Γεωργαντζα (31,15+63,50+69,50+107,0+194,50+298,50+47,50+29,00+50,0)*5,00*0,25=	1.113,31
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Αφων ΖΗΣΗ (122,00+80,0+210,0+8,00+210,0+210,0+200,0+53,20)*5,00*0,25=	1.366,50
Προς κτηνοτροφική Μονάδα ΘΕΟΧΑΡΗ 700,00*5,00*0,20=	700,00
Σύνολα	4.683,08 m3

5 Κατασκευή επιχωμάτων

Προς Κτηνοτροφική Μοναδα Πατσιούρα (340,0+8,00+217,00+510,80+38,81+88,0)*5,00*0,25=	1.503,26
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Γεωργαντζα (31,15+63,50+69,50+107,0+194,50+298,50+47,50+29,00+50,0)*5,00*0,25=	1.113,31
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Αφων ΖΗΣΗ (122,00+80,0+210,0+8,00+210,0+210,0+200,0+53,20)*5,00*0,25=	1.366,50
Προς κτηνοτροφική Μονάδα ΘΕΟΧΑΡΗ 700,00*5,00*0,20=	700,00
Σύνολα	4.683,08 m3

6 Βαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Προς Κτηνοτροφική Μοναδα Νοτα (78,50+9,00+57,13+59,13+56,12+60,13+56,63+54,12+13,30+74,40+20,00+8,00+216,60+15,00+68,00)*8,00*0,15=	1.015,27
Προς Κτηνοτροφική Μοναδα Πατσιούρα (651,40+340,0+8,00+217,00+510,80+38,81+88,0)*7,00*0,15=	1.946,71
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Γεωργαντζα (255,0+225,0+31,15+63,50+69,50+107,0+194,50+298,50+47,50+29,00+50,0)*7,00*0,15=	1.439,18
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Αφων ΖΗΣΗ (36,0+83,0+46,50+73,50+10,0+122,00+80,0+210,0+8,00+210,0+210,0+200,0+53,20)*7,00*0,15=	1.409,31
Προς κτηνοτροφική Μονάδα ΘΕΟΧΑΡΗ 700,00*5,00*0,15=	525,00
Προς κτηνοτροφικές Μονάδα Ζημπέλα Νικ. & Παλαμίδα Παρ. & Αργυρόμηλους 7600*7,00*0,10=	5.320,00
Σύνολα	11.655,48 m3

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

7 Ασφαλτική προεπάλειψη

Προς Κτηνοτροφική Μοναδα Νοτα (78,50+9,00+57,13+59,13+56,12+60,13+56,63+54,12+13,30+74,40+20,00+8,00+216,60+15,00+68,00)*7,00=	5.922,42
Προς Κτηνοτροφική Μοναδα Πατσιούρα (651,40+340,0+8,00+217,00+510,80+38,81+88,0)*7,00=	12.978,07
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Γεωργαντζα (255,0+225,0+31,15+63,50+69,50+107,0+194,50+298,50+47,50+29,00+50,0)*7,00=	9.594,55

Προς κτηνοτροφική Μονάδα Αφων ΖΗΣΗ (36,0+83,0+46,50+73,50+10,0+122,00+80,0+210,0+8,00+210,0+210,0+200,0+53,20)*7,00=	9.395,40
Προς κτηνοτροφική Μονάδα ΘΕΟΧΑΡΗ 700,00*7,00=	4.900,00
Προς κτηνοτροφικές Μονάδα Ζημπέλα Νικ. & Παλαμίδα Παρ. & Αργυρόμηλους 7600*7,00=	53.200,00
Σύνολα	95.990,44 m2

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με

8 χρήση κοινής ασφάλτου

Προς Κτηνοτροφική Μοναδα Νοτα (78,50+9,00+57,13+59,13+56,12+60,13+56,63+54,12+13,30+74,40+20,00+8,00+216,60+15,00+68,00)*6,50=	5.499,39
Προς Κτηνοτροφική Μοναδα Πατσιούρα (651,40+340,0+8,00+217,00+510,80+38,81+88,0)*6,50=	12.051,07
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Γεωργαντζα (255,0+225,0+31,15+63,50+69,50+107,0+194,50+298,50+47,50+29,00+50,0)*6,50=	8.909,23
Προς κτηνοτροφική Μονάδα Αφων ΖΗΣΗ (36,0+83,0+46,50+73,50+10,0+122,00+80,0+210,0+8,00+210,0+210,0+200,0+53,20)*6,50=	8.724,30
Προς κτηνοτροφική Μονάδα ΘΕΟΧΑΡΗ 700,00*6,50=	4.550,00
Προς κτηνοτροφικές Μονάδα Ζημπέλα Νικ. & Παλαμίδα Παρ. & Αργυρόμηλους 7600*6,50=	49.400,00
Σύνολα	89.133,98 m2

Λάρισα 12-09-2018

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Γεώργιος Γιαννούλης
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.